



Projektbeschreibung

Im 2. Obergeschoss der Liegenschaft Bälliz 62 wurde ein medizinisches Zentrum für Urologie eingerichtet. Zur Klimatisierung werden einige Räume mechanisch be- und entlüftet und mittels Kühldecke gekühlt. Die Heizung aus dem Grundausbau wurde belassen und nur für das Smart Home System umgebaut. Die Nasszellen im Kern wurden umgebaut bzw. als Labor umgenutzt. Für die Entwässerung der Apparate wurden Schmutzwasserleitungen an der Decke des 1. OG erstellt und auf die bestehenden Fallleitungen gezogen.

Details

Bauherrschaft
UroThun AG

Auftraggeber
Ramseyer + Dilger AG

Architekt
Brigitte Hasler Innenarchitektur

Kategorie
Spezielles

Eckdaten
Baukosten HLS – 350'000Fr.
5 Untersuchungszimmer, OP,
Labor und Büros

Zeitraum
Planung 2022
Ausführung 2022

Unsere Leistungen

SIA Phasen

- Teilphase 31 Vorprojekt
- Teilphasen 32-33 Bauprojekt / Bewilligung
- Teilphase 41 Ausschreibung
- Teilphasen 51-53 Ausführung

Gewerke / Fachbereiche

- Heizung
- Kälte
- Lüftung
- Sanitär
- Sprinkler
- Kanalisation
- Fachkoordination